

# 新北市政府教育局100-101年度營繕工程單價編列基準

## 一、一般修建工程

中華民國100年11月22日北府教環字第1001324836號函發佈

項次	工程項目	說明	單位	新北市 100-101單價	備註
1	綜合球場	新建：面層、底層(瀝青或混凝土)、基礎(級配)、(含整地餘土運棄、劃線、排水內溝)	M <sup>2</sup>	1,660	(室外)
		整修：面層、部分底層(瀝青或混凝土)、(含拆除運棄、劃線、排水內溝)	M <sup>2</sup>	1,000	(室外、室內)
2	人工跑道	新建：面層、底層(瀝青或混凝土)、基礎(級配)、(含整地餘土運棄、劃線、排水內溝)	M <sup>2</sup>	2,500	外部排水溝及陰井另計
		整修：面層、部分底層(瀝青或混凝土)、(含拆除運棄、表面處理、劃線、排水內溝)	M <sup>2</sup>	1,750	截根牆另計
3	截根牆	斷根、RC截根牆	M	2,300	
4	屋頂整修	平屋頂防水隔熱(含拆除運棄、收邊、落水頭及屋頂面既有管線整理)以投影面積計算	M <sup>2</sup>	1,849	新設排水管路、伸縮縫處理、管線整理另計
		合法建築物為防漏目的，於平屋頂上建造斜屋頂(高度不超過1.5M)(含拆除運棄、收邊、天溝)	M <sup>2</sup>	3,500	內含依規定應留設無頂蓋式之避難空間、與樓梯間出入口間之淨寬度1.2公尺以上通道。
		非平頂式屋頂修繕(如活動中心金屬鋼浪版式屋頂)	M <sup>2</sup>	2,600	墜落防止設施另計
		落水管(含固定配件)	M	400	
5	水塔	不銹鋼水塔(1噸~3噸)(含拆除運棄、安裝固定、週邊復原)	組	32,450	含管線整理
6	採光罩	連接走廊採光罩(含拆除運棄)	M <sup>2</sup>	9,800	需申請建照
7	雨遮		M	2,500	深度不超過1公尺
8	地坪整修	地磚地坪(含拆除運棄)	M <sup>2</sup>	1,200	
	地坪整修	PVC塑膠地磚地坪(黏貼式)、(含拆除運棄、不含打底)	M <sup>2</sup>	330	
9	木質地板	一般實木地板(高架)(含拆除運棄)	M <sup>2</sup>	3,200	
		一般實木地板(含拆除運棄)	M <sup>2</sup>	2,380	
		金屬高架地板(含拆除運棄)	M <sup>2</sup>	5,000	
10	遊戲場	彈性地坪(含拆除運棄、基礎及收邊)	M <sup>2</sup>	1,500	(室外)遊戲器材另計
		組合遊戲器材(含拆除運棄、安裝)	組	200,000	(室外、室內)
11	牆面整修	外牆裝修材整修(含拆除運棄及防水)	M <sup>2</sup>	1,250	外牆設施物拆除並復舊、鷹架及墜落防止設施另計
		內牆貼面磚(含拆除運棄)	M <sup>2</sup>	1,100	
		粉刷油漆、水泥砂漿粉光(含敲除運棄)	M <sup>2</sup>	435	

項次	工程項目	說明	單位	新北市 100-101單價	備註
		粉刷油漆(含刮除舊漆)	M <sup>2</sup>	172	
		鷹架及墜落防止設施	M <sup>2</sup>	440	租用(需符合勞安規範)
12	門	塑鋼門(ABS)(含拆除運棄、五金、安裝)	M <sup>2</sup>	2,900	
		木門(含拆除運棄、五金、安裝)	M <sup>2</sup>	3,811	
		鋁門(含拆除運棄、五金、安裝)	M <sup>2</sup>	5,350	
		不銹鋼門(含拆除運棄、五金、安裝)	M <sup>2</sup>	8,150	
		不銹鋼防火門(含拆除運棄、五金、安裝)	M <sup>2</sup>	12,500	
13	窗	鋁窗(含拆除運棄、安裝)	M <sup>2</sup>	3,850	
		塑鋼窗(含拆除運棄、安裝)	M <sup>2</sup>	3,200	
14	鐵捲門	電動捲門(含拆除運棄、安裝、防壓安全裝置、電動馬達)	M <sup>2</sup>	13,800	
15	安全護欄	不銹鋼(H=1.2m)(含拆除運棄)	M <sup>2</sup>	2,250	
		花格鋁(H=1.2m)(含拆除運棄)	M <sup>2</sup>	1,450	
16	圍牆	新建(含拆除運棄、收邊、基礎)	M	9,250	請評估是否需申請雜項執照;圍牆外人行道鋪面另計
17	人行道鋪面	地磚(含拆除運棄、基礎、收邊)	M <sup>2</sup>	1,350	類似植草磚、連鎖磚及高壓混凝土磚等
		瀝青混凝土面層鋪築(厚度5-10cm)	M <sup>2</sup>	330	
18	伸縮縫整修	地坪與地坪(含拆除運棄)	m	3,894	
		地坪與牆面(含拆除運棄)	m	3,891	
		牆面與牆面(含拆除運棄)	m	2,944	
		牆面與天花(含拆除運棄)	m	3,571	
		屋面與屋面(含拆除運棄)	m	3,934	
		外牆與外牆(含拆除運棄)	m	4,360	
19	廁所整修	牆面(含拆除運棄、防水處理)	M <sup>2</sup>	1,300	
		地面(含拆除運棄、防水處理)	M <sup>2</sup>	1,400	
		天花板(含拆除運棄、防焰、防潮)	M <sup>2</sup>	600	照明燈具另計
		廁所照明燈具(含拆除運棄、開關、電線抽換及抽風設備)	M <sup>2</sup>	600	以天花板面積估列
		窗戶(含拆除運棄)	M <sup>2</sup>	3,850	
		小便器(含拆除運棄、配管安裝)	個	7,500	
		小便器電子式沖水感應器(含拆除運棄、配管安裝)	個	5,000	
		小便器擣擺(含拆除運棄)	片	2,100	
		大便器(含拆除運棄、配管安裝)(坐式)	個	9,000	坐式及蹲式分開計算
		大便器(含拆除運棄、配管安裝)(蹲式)	個	5,200	
		隔間(含拆除運棄、隔間門版)	間	15,000	大便器隔間、工具間、無障礙廁所隔間適用
		無障礙廁所附屬設備(拉門、扶手、呼救鈴、傾斜明鏡)、(含拆除運棄、配管安裝)	間	28,000	無障礙廁所之隔間另計
		洗手台組(含拆除運棄、配管安裝、明鏡及水龍頭)	座	20,000	

項次	工程項目	說明	單位	新北市 100-101單價	備註
		拖布盆(含拆除運棄、配管安裝及水龍頭)	個	5,000	
20	監視系統	監視主機(16阜以上、含DVD、燒錄器、測試、整合、安裝及配線)	台	70,000	
		攝影機(含紅外線、支架及防護幕、測試、整合、安裝及配線)	台	9,500	
		螢幕(LCD19" 以上)	台	8,500	

## 二、專科教室整修工程

項次	工程項目	說明	單位	新北市 100-101單價	備註
1	隔間牆拆除	隔間牆拆除運棄	M <sup>2</sup>	500	
		其他拆除運棄	M <sup>2</sup>	300	
2	新做隔間牆		M <sup>2</sup>	1,500	
3	牆面粉刷	內牆貼面磚(含拆除運棄)	M <sup>2</sup>	1,100	
		粉刷油漆、水泥砂漿粉光(含敲除運棄)	M <sup>2</sup>	430	
		粉刷油漆(含刮除舊漆)	M <sup>2</sup>	180	
4	門換新	塑鋼門(ABS)(含拆除運棄、五金、安裝)	M <sup>2</sup>	2,900	
		木門(含拆除運棄、五金、安裝)	M <sup>2</sup>	3,800	
		鋁門(含拆除運棄、五金、安裝)	M <sup>2</sup>	5,300	
		不銹鋼門(含拆除運棄、五金、安裝)	M <sup>2</sup>	8,200	
		不銹鋼防火門(含拆除運棄、五金、安裝)	M <sup>2</sup>	12,500	
	窗換新	鋁窗(含拆除運棄、安裝)	M <sup>2</sup>	3,800	
		塑鋼窗(含拆除運棄、安裝)	M <sup>2</sup>	3,200	
5	地坪整修	地磚地坪(含拆除運棄)	M <sup>2</sup>	1,200	
		PVC塑膠地磚地坪(黏貼式)、(含拆除運棄、不含打底)	M <sup>2</sup>	330	
6	舊有設施設備拆除運棄	含櫥櫃、實驗桌不銹鋼洗手台等拆除運棄	間	25,000	
7	天花板工程	天花板	M <sup>2</sup>	600	
8	固定式櫥櫃	矮櫥櫃(120cm以下)	M	6,000	
		高櫃(120cm以上)	M	10,000	
		高吊櫥	M	5,000	
9	固定式桌椅	教師用實驗桌(90×210cm以上耐酸鹼桌面附層板,不含洗槽)	組	38,400	
		學生6人用實驗桌(90×210cm以上耐酸鹼桌面附層板,不含洗槽)	組	32,400	
		不鏽鋼洗槽櫃(60×90cm以上含防水桶身及水龍頭)	組	16,800	
		實驗桌(150×90cm以上耐酸鹼桌面附層板,不含洗槽)	組	28,800	
		電腦桌(100×70×70cm以上)	組	2,200	
		電腦桌(160×70×70cm以)	組	3,000	
		電腦椅(46×56×84cm以)	組	1,200	
10	窗簾	防焰遮光窗簾(H=210cm窗戶高度)(含窗簾盒)	M	2,364	
11	其他	弧形琺瑯磁性白板 350×120cm以上(W×H)	M2	3,430	
		磁性軟木揭示板 100×120cm 以上(W×H)	M2	1,980	

項次	工程項目	說明	單位	新北市 100-101單價	備註
		揭示板 120×120cm 以上(W×H)	M2	1,920	
		揭示板 240×120cm以上 (W×H)	M2	3,840	
		雙層磁性開閉式白板400cm*120cm以上	座	16,000	
12	電源照明	4-40W電子高功率日光燈(含安裝)	組	3,582	
		2-40W電子高功率日光燈(含安裝)	組	2,250	
		4-20W電子高功率日光燈(含安裝)	組	1,930	
		2-20W電子高功率日光燈(含安裝)	組	1,920	
		吸吊式電子高功率教室黑板照明燈具40W×1(含安裝)	組	1,800	
13	開關及插座 (含安全插座)	含配管線及打鑿	間	18,000	
14	給排水	集中式水槽給水排水(含打鑿、配管及水龍頭)	間	26,400	
		分散式水槽給水排水(含打鑿、配管及水龍頭)	間	43,200	
15	空調設備	含安裝、配管及配線及測試	間	144,000	
16	廣播音響	250W綜合擴大機及喇叭(含吊架、麥克風及主機等)	組	36,000	
17	電動伸縮銀幕	電動銀幕(含安裝)	座	12,000	
18	移動式桌椅	連桌學童椅--可調式	組	1,800	
		實驗室用圓板凳	張	660	
		討論椅(含坐墊椅背)	張	1,200	
19	其他特殊設備	一般防潮箱(cm)	組	4,440	(40*55.5*41.2)
		顯微鏡專用防潮箱(cm)	組	57,600	(120*70*180)
		緊急沖眼淋浴設備(含安裝)	組	28,800	
		低溫藥品冰櫃(箱)	組	30,000	
		安全藥品櫃(內循環式)	組	72,000	
		過濾器	組	25,200	
		抽氣式藥品櫃	組	78,000	
		簡易工安器材櫃(含簡易急救箱,防火毯)	組	25,200	
		實驗器材儲存櫃(cm)	組	12,000	(90*240)
20	其他特殊設備	分組器材放置櫃(cm)	組	12,000	(90*240)
		排煙櫃(cm)	台	120,000	(150*75*235)
		活性炭吸附箱(cm)	台	21,600	(62.5*62.5*125)
		緊急洗眼器	台	3,600	
		廢液暫存櫃(cm)	台	60,000	(100*60*120cm)
		實驗桌電源配置及漏電斷路器安裝	間	36,000	
		電源穩壓裝置設備	桌組	12,000	

### 三、無障礙設施整修工程

項次	工程項目	說明	單位	新北市 100-101單價	備註
1	扶手	不銹鋼扶手直立單層式(單邊)	M	2,700	
		不銹鋼扶手直立雙層式(單邊)	M	3,050	
		不銹鋼扶手掛牆單層式(單邊)	M	1,700	
		不銹鋼扶手掛牆雙層式(單邊)	M	2,050	
		樓梯扶手直立單層式(單邊)	M	1,600	
		樓梯扶手直立雙層式(單邊)	M	1,950	
		樓梯扶手掛牆單層式(單邊)	M	1,300	
		樓梯扶手掛牆雙層式(單邊)	M	1,600	
2	無障礙廁所 扶手	C型洗臉盆不銹鋼扶手	組	1,300	
		L型馬桶不銹鋼扶手	支	3,250	
		120°斜臂式浴廁馬桶不銹鋼扶手	支	3,700	
		小便斗不銹鋼扶手	組	2,050	
		Γ型直立式臉盆用不銹鋼扶手	組	1,350	
3	樓梯防護緣	5cm高防護緣 (應符合法規規定型式,不限材質)	M	950	
4	階梯前警示帶	警示標示 (應符合法規規定型式,不限材質)	M2	1,065	
5	斜坡道	高度20cm以下打細料混凝土坡道(需另加鋪面防滑材料層)	M <sup>2</sup>	3,000	室內、室外
		高度20~75cm砌1B磚打混凝土坡道(需另加鋪面防滑材料層扶手等)	M <sup>2</sup>	4,560	室內、室外
		高度75~150cmRC牆打混凝土坡道(需另加鋪面防滑材料層扶手安全護欄等)	M <sup>2</sup>	5,900	室內、室外
6	無障礙停車 標誌	行動不便者國際標示	片	1,550	
		汽車行動不便立杆	支	5,100	
		鋁板立柱式標示牌H≥200	式	7,850	
		不銹鋼板立柱式標示牌H≥200	式	13,000	
7	其他	廁所無障礙橫拉門(90cm含框五金)	樞	10,900	
		明鏡(傾斜處理)	式	1,600	
		蓮蓬頭(含管線)	式	2,150	
		固定式沐浴座椅	式	6,500	
		緊急求救設施(拉鈴式)	式	8,700	
		無障礙標誌牌	片	780	
		無障礙指示牌	片	1,300	
		衛浴設施外之浮凸標示	片	2,550	
		空間名稱點字板標示	片	2,550	
		行動不便者入水座椅(充電式)	座	360,500	
		行動不便者入水座椅(水壓式)	座	240,000	
行動不便者入水座椅(手動吊掛式)	座	87,000			
	舞台專用昇降無障礙平台(供輪椅使用)	座	406,000		

附註1：以上單價已包含工程工料成本(含工帶料)、廠商稅捐、利潤、品質管理費、勞工安全衛生管理費、營造綜合保險費及空氣污染防制費。

附註2：工程單價包含該工項之拆除、運棄、新作及周邊修復等費用之合計。

附註3：本表未定之工程項目單價，可參酌「臺北市政府100年度議會審定工程預算單價」所訂標準編列。